

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 3.124	km km		
				3.124	
				RAZEM	3.124
2	KNR 2-01 d.1 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 0.03	ha ha		
				0.030	
				RAZEM	0.030
3	KNR 2-01 d.1 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 115	szt. szt.		
				115.000	
				RAZEM	115.000
4	KNR 2-01 d.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 20	szt. szt.		
				20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 30	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-01 d.1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-01 d.1 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 20	szt. szt.		
				20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-01 d.1 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 18	szt. szt.		
				18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 1250	m ² m ²		
				1250.000	
				RAZEM	1250.000
2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
11	KNR 2-01 d.2 0228-04	Wykopy wykonywane sypcharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II 100	m ³ m ³		
				100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 2-01 d.2 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 2520	m ³ m ³		
				2520.000	
				RAZEM	2520.000
13	KNR 2-01 d.2 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 240	m ³ m ³		
				240.000	
				RAZEM	240.000
3	45200000-9	NAWIERZCHNIE DROGI - KRUSZYWO ŁAMANE			
14	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 10650	m ² m ²		
				10650.000	
				RAZEM	10650.000
15	KNR 2-31 d.3 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 10650	m ² m ²		
				10650.000	
				RAZEM	10650.000
16	KNR 2-31 d.3 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 10650	m ² m ²		
				10650.000	
				RAZEM	10650.000
4	45200000-9	NAWIERZCHNIE DROGI - UMCNIENIE Z PŁYT JOMB			
17	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 360	m ² m ²		
				360.000	
				RAZEM	360.000
18	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.5	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
19	KNR 2-01 d.4 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² 160	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
20	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
21	KNR 2-31 d.4 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
5	45200000-9	ZJAZDY I MIJANKI			
22	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2025	m ² m ²	2025.000	
				RAZEM	2025.000
23	KNR 2-31 d.5 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 2025	m ² m ²	2025.000	
				RAZEM	2025.000
24	KNR 2-31 d.5 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1240	m ² m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
6	45200000-9	POBOCZA			
25	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3050	m ² m ²	3050.000	
				RAZEM	3050.000
26	KNR 2-31 d.6 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 3050	m ² m ²	3050.000	
				RAZEM	3050.000
7	45400000-1	PRZEPUST			
27	KNR 2-31 d.7 0605-06	Przepusty rurowe pod jezdnią- rury PEHD karbowane o śr. 40 cm 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR 2-01 d.7 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000