

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŻUKÓWKO, GM. PARCHOWO, L=500 mb
Rodzaj robót	Roboty drogowe

Sporządził mgr inż. Ewa Symonowicz

Bytów, 15.09.2026r.

Przedmiar robót (FIDIC)

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŻUKÓWKO, GM. PARCHOWO, L=500 mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I. Roboty przygotowawcze						
Kod CPV: 45111200-0						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1 250		
3	KNKRB 1 0107/02 (dopłata 5x)	Wywiezienie humusu na odl. do 1 km (łącznie odległość 5km) - analogia	m3	187,5		
4	KNCK 1 1202/05	Ścinanie poboczy z odwożeniem ścińki - 10cm	m2	110		
5	KNNR 1 0101/07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm, wywożeniem dłużyc, korzeni i pni	szt	2		
6	KNNR 1 0108/07	Wywożenie w terenie normalnym dłużyc, korzeni i pni o średnicy 66-75cm	szt	2		
II. Jezdnia + zjazdy						
Kod CPV: 45233000-9						
1	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	1 972,8		
2	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (mieszanka niezwiązana 0/31,5, C50/30)	m2	1 972,8		
3	KNR 2-31 0105/03 (dopłata 1,67x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm (przyjęto 5 cm pod płytami)	m2	1 972,8		
4	KNR 2-31 0309/05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych 0,75x100cm o grubości 12,5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m2	1 972,8		
III. Pobocza						
Kod CPV: 45233000-9						
1	KNNR 6 0113/05 (dopłata 1,2x)	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (mieszanka niezwiązana 0/31,5, C50/30) - przyjęto grubość 12cm	m2	500		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Zestawienie robocizny

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŻUKÓWKO, GM. PARCHOWO, L=500 mb

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.II	r-g	491,03		
2	Robotnicy	r-g	188,47		
3	Robotnicy gr.I	r-g	106,313		
4	Robotnicy gr.II	r-g	796,844		
		Razem	1 582,657		

Zestawienie materiałów

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŻUKÓWKO, GM. PARCHOWO, L=500 mb

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Miał kamienny	t	36,791		
2	Piasek	m3	257,825		
3	Płyty drogowe betonowe zbrojone ażurowe 0,75x100cm gr.12,5cm	szt	2 623,824		
4	Słupki drewniane 7cm	m3	0,052		
5	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	545,434		
6	Woda	m3	80,978		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu**BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŻUKÓWKO, GM. PARCHOWO, L=500 mb**

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy	m-g	1,01		
2	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	0,268		
3	Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM	m-g	1,5		
4	Przyczepa skrzyniowa	m-g	1,01		
5	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	14,563		
6	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	3,75		
7	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	9,375		
8	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	6,38		
9	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	3,673		
10	Walec statyczny samojezdny	m-g	72,553		
11	Walec statyczny samojezdny 4-6t	m-g	4,612		
12	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	16,177		
	Razem		134,871		