

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

**PRZEDMIAR ROBOT**

Obiekt	BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Dz. nr 166/3, 166/5, obr. Parchowo gm. Parchowo
Inwestor	GMINA PARCHOWO, ul. Strażacka 21A, 77-124 Parchowo
Poziom cen	I kwartał 2026 r.

## Przedmiar robót

## BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Roboty ziemne</b>		
1	KNR-W 2-01 0115/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	274,2
2	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	261,5
3	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	12,7
4	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - piaskiem po wykonaniu fundamentów i ścian fundamentowych	m3	213,103
5	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie zasyпки wykopów zagęszczarkami - po wykonaniu fundamentów	m3	213,103
6	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	150
7	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	150
8	KNR 2-01 0510/02	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm - do łącznej gr. 10cm	m2	150
9	KNR 2-31 1405/03 Analogia	Umocnienie darniowania skarp geokrąta (np. 50x50x5cm)	m2	150
10	KNR 2-21 0401/05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	150
		<b>2 Ławy i ściany fundamentowe</b>		
11	KNR 2-02 1914/01	Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 10cm pod ławy fundamentowe	m3	12,09
12	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	12,09
13	KNR-W 2-02 0202/02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	38,56
14	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej elementów budynków i budowli	t	0,716
15	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli	t	0,164
16	KNNR 2 0601/01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych - gruntowanie	m2	72,3
17	NNRNKB 5 0618/01	Isolacje przeciwwilgociowe poziome z papy grzewalnej ław fundamentowych	m2	60,25
18	KNR-W 2-02 0101/06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	16,852
19	KNR 2-02 0211/01	Rdzenie żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m	m3	1,575
20	KNR-W 2-02 0603/09	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	200,256
21	KNR-W 2-02 0603/10	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną	m2	200,256
22	KNR 0-17 2609/01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styrodurów gr. 10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	56,532
23	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	56,952

## Przedmiar robót

## BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii fundamentowej, kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	81,36
<b>3 Ściany przyziemia</b>				
25	KNNR 2 0601/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych - gruntowanie	m2	61,28
26	NNRNKB 5 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod ściany przyziemia	m2	61,28
27	KNR-W 2-02 0109/03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm	m2	525,752
28	KNR-W 2-02 0132/01	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	5
29	KNR-W 2-02 0132/02	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	12
30	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	22,8
31	KNR-W 2-02 0211/01	Rdzenie żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - RŻ-1	m3	11,612
32	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu	m3	4,362
33	KNR-W 2-02 0211/04	Wieńce ścian żelbetowych dwustronnie deskowane o szerokości do 0,3m	m3	12,737
34	KNR 2-13 1009/02	Obsadzenie kotew do mocowania murlat R=0.955	szt.	52
35	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t	2,338
36	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli	t	0,539
<b>4 Wieżba dachowa z prefabrykowanych wiązarów dachowych wraz z pokryciem blachą trapezową</b>				
37	KNR-W 2-02 0405/04	Dachy o rozpiętości 12,0m z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej struganej - montaż konstrukcji z prefabrykowanych wiązarów dachowych wraz z obudową okapu	m2	376,74
38	KNR K-05 0102/02	Wykonanie deskowania połaci dachu o rozstawie krokwi do 80cm przy kryciu dachów w systemie	m2	376,74
39	KNR K-05 0103/03	Mocowanie papy izolacyjnej wierzchniego krycia na deskowaniu pełnym przy kryciu dachów w systemie	m2	376,74
40	KNR K-05 0104/05	Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm przy kryciu dachów w systemie	m2	376,74
41	KNR K-05 0105/02	Montaż łat pod blachę trapezową przy rozstawie krokwi do 80cm przy kryciu dachów w systemie	m2	376,74
42	NNRNKB 6 0537/04	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	376,74
43	NNRNKB 6 0539/02	Montaż pasów pod i nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	128,8
44	KNR 2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekannej	m	64,4
45	NNRNKB 8 0547/04	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z blachy powlekannej o średnicy 150mm	szt	4
46	NNRNKB 8 0547/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych z blachy powlekannej	szt	6

## Przedmiar robót

## BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	NNRNKB 6 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	32,2
48	KNR K-05 0407/01	Montaż kominka wentylacyjnego systemowego z PCV 160mm	szt	6
49	KNR 2-02u2 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm	m	36
50	NNRNKB 8 0550/08	Kolanka i wylewki z blachy powlekanej o średnicy 120mm	szt	18
51	NNRNKB 6 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łąceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych - wiatrownice	m	24
52	NNRNKB 6 0539/03	Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	24
53	NNRNKB 6 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną trapezową	m	64
<b>5 Podsufitka z dociepleniem poddasza</b>				
54	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej gr. 20cm układanych na sucho	m2	349,366
55	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome, przeciwwilgociowe z folii polietylenowej z wkładką aluminiową	m2	287,966
56	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej gr. 5cm układanych na sucho	m2	268,958
57	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii dachowej paroprzepuszczalnej	m2	287,966
58	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów z płyt OSB gr. 15mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	258,552
<b>6 Tynki wewnętrzne wraz z malowaniem</b>				
59	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	742,656
60	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian	m2	742,656
61	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych powierzchni wewnętrznych ścian	m2	742,656
62	KNR-W 2-15 0418/03	Grzejniki płytowe-elektryczne o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt	6
<b>7 Stolarka okienna, drzwiowa, bramy</b>				
63	KNR 0-19 1022/09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2	m2	2
64	KNR 0-19 1022/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła U<0,9 (W/m2K)	m2	12
65	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych	m2	12,6
66	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	5
67	KNR-W 2-02 1205/05 Analogia	Wrota stalowe - bramy garażowe dwuskrzydłowe ocieplone o wymiarach 400x400cm	kpl	6
<b>8 Podłóża i posadzki betonowe</b>				
68	KNR 2-02 1914/02	Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej w warstwach o grubości 20cm	m3	51,711

## Przedmiar robót

## BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe C12/15 na podłożu gruntowym w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	25,855
70	KNR-W 2-02 0606/01	Isolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej na sucho	m2	258,552
71	KNR-W 2-02 0608/03	Isolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych EPS-100 gr. 10cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	258,552
72	KNR-W 2-02 0608/04	Isolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 gr. 5cm ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad jedną	m2	258,552
73	KNR-W 2-02 0615/01	Isolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho - dopłata za drugą warstwę	m2	258,552
74	KNR 2-02 1918/02	Posadzki betonowe w systemie przemysłowym, utwardzane powierzchniowo, o grubości 12cm	m3	31,026
<b>9 Elewacja</b>				
75	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących	m	55,4
76	KNR 0-23 2614/01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie płytami styropianowymi gr. 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki barwionej w masie	m2	337,48
77	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej	m	126,8
78	KNR 0-23 2614/07	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z gazobetonu w systemie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki barwionej w masie	m2	33,72
79	NNRKNB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - podokienniki zewnętrzne	m2	3,5
80	KNR-W 2-02 1220/04	Montaż daszku nad wejściem do budynku	kpl	2
<b>10 Roboty zewnętrzne - nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm</b>				
81	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - pod nawierzchnie	m3	600
82	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 200
83	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1 200
84	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm - do łącznej gr. 15cm R=5 M=5 S=5	m2	1 200
85	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 200
86	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 5cm pogrubienia warstwy R=5 M=5 S=5	m2	1 200
87	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspce cementowo-piaskowej	m2	1 196,85
88	KNR 0-11 0327/01	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej - wydzielenie miejsc parkingowych	m2	3,15
89	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe	m	250
90	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	250

## Przedmiar robót

## BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
91	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	10
92	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	0,55
93	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	10
94	KNR 2-25 0102/01	Montaż obiektów kontenerowych - Zasiłek na odpady stałe (3,00x1,00m) - kontener	kontener	1

Tabela elementów

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Nr	Opis	Wartość
1	Roboty ziemne	0,00
2	Ławy i ściany fundamentowe	0,00
3	Ściany przyziemia	0,00
4	Więźba dachowa z prefabrykowanych wiązarów dachowych wraz z pokryciem blachą trapezową	0,00
5	Podsufitka z dociepleniem poddasza	0,00
6	Tynki wewnętrzne wraz z malowaniem	0,00
7	Stolarka okienna, drzwiowa, bramy	0,00
8	Podłóża i posadzki betonowe	0,00
9	Elewacja	0,00
10	Roboty zewnętrzne - nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm	0,00
	<b>Razem</b>	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	<b>Ogółem kosztorys</b>	<b>0,00</b>